

Hauts-de-France, Somme
Saint-Fuscien
rue de l' Eglise

Église paroissiale Saint-Fuscien à Saint-Fuscien

Références du dossier

Numéro de dossier : IA80002612
Date de l'enquête initiale : 2003
Date(s) de rédaction : 2003
Cadre de l'étude : inventaire topographique Amiens métropole
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : église paroissiale
Vocable : Saint-Fuscien

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2002, AC, 23

Historique

Documents figurés : La représentation illustrant l'affichette destinée à la collecte de fonds, publiée en 1881 (doc. 1), donne une représentation de l'édifice projeté par P. Viénot. Le plan d'achèvement réalisé en 1886 par E. Ricquier (doc. 2 et 3) montre un édifice de plan allongé à trois vaisseaux avec un chœur saillant à chevet plat. La sacristie est située au nord du chœur. Le clocher-porche comprend une chapelle des fonts et l'escalier donnant accès à la chambre des cloches.

Sources : Les documents conservés aux archives départementales (série V) indiquent que la souscription destinée à la reconstruction de l'église, qui répond au désir unanime des habitants, est autorisée par le préfet et par l'évêque en 1870. En 1875, le maire se plaint cependant que la fabrique ne dispose pas du budget nécessaire. Le curé de Saint-Fuscien se plaint au préfet que la somme n'a toujours pas été affectée au projet. La reconstruction, décidée en 1875, est finalement autorisée à la suite du rapport de l'architecte V. Delfortrie réalisé en 1876. Un terrain est donné à cette intention par M. Jourdain-Dion, en 1877. Les plans sont dessinés en 1879 par l'architecte Viénot qui reprend un projet de l'architecte Corroyer. Le rapport du conseil local des bâtiments civils indique que le plan, qui comprend une nef, des collatéraux et un transept, présente une disposition commode. Le rapporteur engage cependant l'architecte à relever les murs latéraux de 50 cm pour obtenir un meilleur rapport de proportion entre la hauteur des murs et du toit et de remonter l'appui de fenêtre de la baie axiale du chœur. La construction est scindée en plusieurs tranches. Celle du chœur et de la moitié de la nef, est réalisée sur un devis de 1879, par l'entrepreneur Hilaire Bezancourt. En 1880, la construction de la sacristie et du clocher est ajournée en raison de manque de ressources. Des donations sont faites en 1881. L'architecte et l'entrepreneur reçoivent paiement de leurs honoraires en 1883 et en 1884. A cette date, l'architecte se plaint des modifications apportées au projet par le curé de Saint-Fuscien (cf. annexe). En 1886, l'architecte E. Ricquier dessine les plans d'achèvement de l'église et dresse un devis comprenant également la consolidation des bas-côtés (fers en T) et la construction des voûtes de la nef. En 1890 a lieu la réception des travaux d'achèvement réalisés par l'entrepreneur Joly-Roussel.

Travaux historiques : La photocopie d'un mémoire de 1863 (documentation MH) formule une demande de reconstruction de l'église paroissiale (étudiée), qui était alors une grange aménagée en lieu de culte à la fin du 18e ou au début du 19e siècle devenue trop exigüe pour contenir tous les paroissiens. L'auteur insiste sur la nécessité d'une reconstruction sur le lieu abandonné du martyr des saints Victor et Fuscien, c'est-à-dire sur le sol historique dont les frères du pensionnat sont désormais propriétaires.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Dates : 1879 (daté par source), 1886 (daté par source), 1895 (daté par source)

Auteur(s) de l'oeuvre : Paul Viénot (architecte, attribution par source), Hilaire Bezancourt (entrepreneur, attribution par source), Emile Ricquier (architecte, attribution par source), Joly-Roussel (entrepreneur, attribution par source)

Description

L'édifice non orienté, implanté en retrait de la voie, présente un plan allongé à 3 vaisseaux ; il est construit en briques et couvert d'ardoises. Date portée (1895) sur le clocher sous l'horloge.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique

Matériau(x) de couverture : ardoise

Étage(s) ou vaisseau(x) : 3 vaisseaux

Typologies et état de conservation

Typologies : style néo-roman

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété publique

Présentation

Achevée en 1895 (date portée), la nouvelle église paroissiale de Saint-Fuscien est l'oeuvre de l'architecte P. Viénot, modifiée par l'architecte départemental Emile Ricquier. Autorisée en 1870, la construction d'une nouvelle église est votée par le conseil municipal en 1875 malgré l'absence de ressources de la fabrique. Un terrain situé face à l'ancienne abbaye est donné en 1877 par M. Jourdain-Vion.

L'architecte P. Vienot en dresse les plans en 1879, reprenant un projet de l'architecte Corroyer. La construction est réalisée en plusieurs tranches, la première comprenant le chœur et la moitié de la nef achevés en 1880. Quatre ans plus tard, l'architecte se plaint des modifications apportées à la décoration intérieure par le curé de la paroisse. En 1886, c'est l'architecte départemental Emile Ricquier qui est chargé de l'achèvement de l'édifice, la nef (1890) et le clocher (1895).

Références documentaires

Documents d'archive

- AD Somme. Série V ; 5V 612. **Saint-Fuscien (1870-1900)**.

Documents figurés

- **Eglise en reconstruction de Saint-Fuscien**, imprimé, 1881 (AD Somme ; 5V 612).
- **Commune de Saint-Fuscien. Achèvement des trois dernières travées de la nef. Elévation latérale est**, dessin par E. Ricquier architecte, 1886 (AD Somme ; 5V 612).
- **Commune de Saint-Fuscien. Achèvement des trois dernières travées de la nef. Plan**, dessin par E. Ricquier architecte, 1886 (AD Somme ; 5V 612)

Bibliographie

- SOCIETE DES ANTIQUAIRES DE PICARDIE. **Dictionnaire historique et archéologique de la Picardie**. Tome I : Arrondissement d'Amiens, cantons d'Amiens, Boves et Conty. Amiens : Société des antiquaires de Picardie, 1919. Réed. Bruxelles : Editions culture et civilisation, 1979.
p. 241
- INVENTAIRE GENERAL DU PATRIMOINE CULTUREL. Région Picardie. **Églises et chapelles des XIXe et XXXe siècles. Amiens métropole**. Réd. Isabelle Barbedor. Lyon : Lieux-Dits, 2008.
p. 29-31

Annexe 1

Correspondance relative aux modifications effectuées à l'initiative du curé de Saint-Fuscien (AD 80 ; 5V 612)

Extrait de la plainte de l'architecte P. Vienot adressée au maire (13 décembre 1884) :

L'église de Saint-Fuscien « nouvellement construite d'après les plans de M. Corroyer aujourd'hui architecte du gouvernement à Paris, et modifiés par moi en respectant le style et le caractère » est vandalisée par le curé qui « démolit, supprime pour substituer des choses de son goût ».


Extrait de la demande de renseignement du préfet adressée au maire de Saint-Fuscien (18 décembre 1884) :

Le préfet se renseigne auprès du maire au sujet des modifications faites par le curé « qui ne s'inquiéterait pas suffisamment de savoir si les mesures qu'il a prises n'enlèvent pas à cet édifice le style qui lui est propre et si elles ne nuisent pas à la solidité du bâtiment [il s'agit là de la cloche suspendue à la charpente de la nef inachevée].


Extrait de la réponse du maire au préfet (19 décembre 1884) :

Le maire indique que les travaux réalisés à l'initiative du curé ont été autorisés par la fabrique. Il s'agit d'un enduit de plâtre teinté imitant la pierre de taille, dans le sanctuaire et le fond de la chapelle latérale. Modifie « tous de briques apparentes et rejointoyées simplement comme une grange ordinaire, mais c'est d'une manière très avantageuse pour l'œil, et tel est d'ailleurs le sentiment de toute la population qui a félicité le curé d'avoir donné par ce moyen un peu plus de lumière dans l'endroit le plus apparent de l'église qui en manquait absolument. C'est d'ailleurs le même travail qui a été exécuté dans la plupart des églises d'Amiens, notamment à Saint-Roch, qui est je crois au même point de construction et de style que Saint-Fuscien ; partout enfin où l'édifice n'est pas en pierre de taille on recouvre la brique de cet enduit qui depuis plus de 25 ans a fait ses preuves et qui imite la pierre d'une manière parfaite. » Le maire indique ensuite que la cloche accrochée à la charpente pesant environ 5 kg, il est peu probable qu'elle ébranle l'édifice.

Illustrations



Projet de reconstruction
(AD Somme ; 5V 612).
Phot. Isabelle Barbedor
IVR22_20068010054NUCA



Plan d'achèvement de l'église,
1886 (AD Somme : 5V 612).
Phot. Isabelle Barbedor
IVR22_20068010052NUCA



Achèvement de l'église, façade
latérale, 1886 (AD Somme : 5V 612).
Phot. Isabelle Barbedor
IVR22_20068010053NUCA



Vue générale.
Phot. Thierry Lefébure
IVR22_20038000472VA



Vue intérieure vers le chœur.
Phot. Thierry Lefébure
IVR22_20038000473XA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Les églises, les chapelles et les oratoires (Amiens métropole) (IA80002316)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :


Le village de Saint-Fuscien (IA80002364) Hauts-de-France, Somme, Saint-Fuscien

Le mobilier de l'église de Saint-Fuscien (IM80000809) Hauts-de-France, Somme, Saint-Fuscien, Eglise paroissiale Saint-Fuscien, rue de l' Eglise

Ancienne chapelle vicariale puis église paroissiale et cimetière Saint-Fuscien (détruits) (IA80003370) Hauts-de-France, Somme, Saint-Fuscien, rue de l' Eglise

Auteur(s) du dossier : Isabelle Barbedor

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général




Projet de reconstruction (AD Somme ; 5V 612).

IVR22_20068010054NUCA

Auteur de l'illustration : Isabelle Barbedor

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de la Somme
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Plan d'achèvement de l'église, 1886 (AD Somme : 5V 612).

IVR22_20068010052NUCA

Auteur de l'illustration : Isabelle Barbedor

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de la Somme
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Achèvement de l'église, façade latérale, 1886 (AD Somme : 5V 612).

IVR22_20068010053NUCA

Auteur de l'illustration : Isabelle Barbedor

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de la Somme
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale.

IVR22_20038000472VA

Auteur de l'illustration : Thierry Lefébure

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue intérieure vers le chœur.

IVR22_20038000473XA

Auteur de l'illustration : Thierry Lefébure

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation