

Hauts-de-France, Somme
Estrébœuf
Neuville
221 rue d' Estraine

Ancienne ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA80007600
Date de l'enquête initiale : 2005
Date(s) de rédaction : 2005
Cadre de l'étude : inventaire préliminaire arrière-pays maritime picard
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : ferme
Destinations successives : ferme, maison
Parties constituant non étudiées : cour, étable à chevaux, étable, atelier, fenil, porcherie, four à pain

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1832. C1 28, 29 ; 1983. C2 53, 54

Historique

Une ferme figure sur le cadastre napoléonien à cet emplacement. Le logis pourrait donc avoir été construit au 18^e siècle ou au début du siècle suivant. L'actuel propriétaire aurait connu cette ferme complétée de ses annexes agricoles sur les quatre côtés de la cour. Les bâtiments en brique situés à l'est et le corps de passage ont été détruits. L'ensemble des bâtiments était à l'origine couvert d'ardoise, actuellement remplacée par la tuile. Les étables le long de la rue ont été reconstruites au début du 20^e siècle.

Il semble que cette ferme ait subi quelques dégâts lors de la Seconde Guerre mondiale ; une bombe est en effet tombée entre les porcheries et l'atelier.

Période(s) principale(s) : 18^e siècle (?), 1^{ère} moitié 19^e siècle (?), 1^{er} quart 20^e siècle

Description

Cette ferme, dont les bâtiments sont aujourd'hui distribués sur les trois côtés de la cour, possède un logis, orienté au sud, en fond de cour. L'ossature en pans de bois (orme) est hourdée au torchis. Le logis, large de 5 mètres, est muni d'une cheminée chauffant au large à double foyer. Le four à pain est toujours en place. Les poutres sont assemblées à tenons et mortaises ou à mi-bois chevillés. Les pièces ont conservé leurs dimensions d'origine. L'huissierie est également en partie d'origine. L'écurie, aujourd'hui convertie en lieu habitable, est située dans le prolongement du logis. Elle est joutée, au nord et en retour d'équerre, par une pièce en saillie destinée à l'abattage des cochons.

Le côté occidental de la cour est occupé par les soues à cochons et un atelier dans le prolongement. Ces deux éléments sont aujourd'hui construits en parpaings de ciment.

Au sud, longeant la rue sur trois travées, les étables à vaches sont surmontées d'un fenil. Entièrement en brique, elles disposent de petites ouvertures en forme de meurtrières avec linteau triangulaire (ainsi qu'au n°145 de la même rue).

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-œuvre, mise en œuvre et revêtement : torchis ; brique ; pan de bois ; parpaing de béton
Matériau(x) de couverture : ardoise, tuile

Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée, comble à surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon couvert ; croupe

Typologies et état de conservation

État de conservation : remanié

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Vue générale.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20068005020NUCA



Vue du logis.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20068005021NUCA



Détail d'une fenêtre sur le
mur gouttereau postérieur.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20068005024NUCA



Vue de l'écurie dans le
prolongement de la partie habitable.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20068005027NUCA



Vue des étables sur rue depuis la cour.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20068005029NUCA



Vue des étables depuis la rue.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20068005030NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Les fermes de l'arrière-pays maritime (IA80007286)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

Le hameau de Neuville à Estrébœuf (IA80007311) Hauts-de-France, Somme, Estrébœuf, Neuville

Auteur(s) du dossier : Inès Guérin

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI



Vue générale.

IVR22_20068005020NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du logis.

IVR22_20068005021NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail d'une fenêtre sur le mur gouttereau postérieur.

IVR22_20068005024NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de l'écurie dans le prolongement de la partie habitable.

IVR22_20068005027NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue des étables sur rue depuis la cour.

IVR22_20068005029NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue des étables depuis la rue.

IVR22_20068005030NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation