

Hauts-de-France, Somme  
Sailly-Flibeaucourt  
49 rue de l'Église

## Presbytère

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA80011197

Date de l'enquête initiale : 2025

Date(s) de rédaction : 2025

Cadre de l'étude : inventaire topographique Pays d'art et d'histoire Ponthieu-baie de Somme

Degré d'étude : étudié

### Désignation

Dénomination : presbytère

Destinations successives : maison

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village

Références cadastrales : 2025, AD, 94-95

### Historique

En 1852, le presbytère du village est un bâtiment en pans de bois et torchis, couvert de chaume, qui nécessite d'importants travaux de restauration. La commune fait dresser les plans et devis pour ces réparations, mais au moment de commencer les travaux, l'édifice s'avère être en trop mauvais état : "une restauration entraînerait une dépense aussi considérable qu'une construction nouvelle". L'insuffisance des ressources financières de la commune fait retarder le projet de reconstruction.

En 1854, l'architecte Charles Delignières dessine les plans d'un nouveau presbytère mais ce projet n'est pas réalisé.

En 1856, un arrêté préfectoral demande la reconstruction d'urgence de l'édifice. Dans un rapport en date de 1857, il est écrit : "La toiture en chaume vient d'être enlevée par les ouragans". Le presbytère est finalement reconstruit en 1858 (AD Somme ; 99 O 3331).

Aujourd'hui, le presbytère appartient toujours à la commune. Il est loué comme maison à des particuliers.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle ()

Dates : 1858 (daté par source)

Auteur(s) de l'oeuvre : maître d'oeuvre inconnu

### Description

Le presbytère est construit au sud de la rue secondaire qui mène à l'église ([IA80011174](#)). Il se situe à l'ouest de l'édifice religieux, et est séparé du cimetière par l'ancienne école de garçons ([IA80011192](#)).

La maison, de plan rectangulaire, est construite en brique. Elle s'élève sur un étage et possède un sous-sol. Sa façade sur rue est ordonnancée et à trois travées. Elle est couverte par un toit en ardoise à longs pans et croupes.

### Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique

Matériau(x) de couverture : ardoise

Plan : plan rectangulaire régulier

Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré

Élévations extérieures : élévation ordonnancée

Type(s) de couverture : toit à longs pans, croupe

## Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété de la commune

## Références documentaires

### Documents d'archive

- AD Somme. Série O ; Sous série 99 O : 99 O 3331. **Travaux sur les bâtiments communaux de Sailly-Flibeaucourt**, avant 1869.

## Illustrations



Vue nord du presbytère,  
depuis la route.  
Phot. Thierry Lefébure  
IVR32\_20258001585NUCA



Vue sud du presbytère,  
depuis le cimetière.  
Phot. Thierry Lefébure  
IVR32\_20258001588NUCA

## Dossiers liés

**Oeuvre(s) contenue(s) :**

**Oeuvre(s) en rapport :**

Le village de Sailly-Flibeaucourt (IA80011009) Hauts-de-France, Somme, Sailly-Flibeaucourt

Auteur(s) du dossier : Suzelle Montauban, Céline Abelé

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Syndicat mixte Baie de Somme - Trois Vallées



Vue nord du presbytère, depuis la route.

IVR32\_20258001585NUCA

Auteur de l'illustration : Thierry Lefébure

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Baie de Somme - Trois Vallées  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue sud du presbytère, depuis le cimetière.

IVR32\_20258001588NUCA

Auteur de l'illustration : Thierry Lefébure

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Baie de Somme - Trois Vallées  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation