

Hauts-de-France, Somme  
Ponthoile  
Morlay  
23 chemin de la Veuve-Boulogne

## Ancienne ferme

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA80007415  
Date de l'enquête initiale : 2004  
Date(s) de rédaction : 2004  
Cadre de l'étude : inventaire préliminaire arrière-pays maritime picard  
Degré d'étude : étudié

### Désignation

Dénomination : ferme  
Destinations successives : ferme, maison  
Parties constituantes non étudiées : cour, étable à chevaux, four à pain

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart  
Références cadastrales : 1984. D3 615, 617

### Historique

Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle (?)

### Description

Cette ancienne ferme est située au fond de sa propriété, parallèlement à la voie de circulation. La structure en bois hourdée au torchis (dont la composition laisse apparaître une grande proportion de paille) est posée sur un solin de brique badigeonnée de coaltar (goudron). Les pignons sont tous deux composés de chaînes et bandeaux de briques avec remplissage de silex. Le mur sud possède une ossature en bois à remplissage de brique (élément moderne). Une extension y était à l'origine accolée pour le four à pain. Les ouvertures en façade ne sont pas distribuées de manière régulière. Le toit à longs pans et croupes est en ardoises synthétiques. L'intérieur, actuellement en rénovation, offre à voir l'ossature, la distribution primitive des pièces ainsi que leurs dimensions. L'entrée se faisait dans l'axe et ouvrait directement sur la salle commune. La partie occidentale était occupée par l'écurie. Aucune ouverture n'en permettait l'accès depuis la maison, ce qui est généralement le cas dans les fermettes picardes. Le pignon occidental est percé de petites ouvertures verticales en permettant l'aération. Chaque pièce était séparée par une cloison en pans de bois et torchis, montée sur solin de brique. Deux chambres occupaient l'extrémité orientale de l'habitation. La charpente à fermes et entretoises est d'origine. Les assemblages sont à tenons/mortaises chevillés.

### Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : torchis ; brique ; silex ; pan de bois ; appareil mixte  
Matériau(x) de couverture : ardoise  
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, rez-de-chaussée surélevé  
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; croupe ; pignon couvert

### Typologies et état de conservation

État de conservation : remanié

## Statut, intérêt et protection

Cette ferme n'apparaît pas sur le cadastre napoléonien. Sa construction est donc postérieure à 1833 et pourrait, d'après les proportions et les matériaux qui la caractérisent, avoir été construite au cours de la seconde moitié du 19<sup>e</sup> siècle, tout comme une grande majorité des fermes de cette partie occidentale du hameau. La présence des tenons d'ancrage du sommier atteste l'utilisation du pan de bois hourdé au torchis.

Statut de la propriété : propriété privée

## Illustrations



Vue générale.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20058005169NUCA



Autre vue intérieure, avec  
détail de la charpente.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20058005171NUCA

## Dossiers liés

### Dossiers de synthèse :

Les fermes de l'arrière-pays maritime (IA80007286)

### Oeuvre(s) contenue(s) :

### Oeuvre(s) en rapport :

Le hameau de Morlay à Ponthoile (IA80007269) Hauts-de-France, Somme, Ponthoile, Morlay

Auteur(s) du dossier : Inès Guérin

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI



Vue générale.

IVR22\_20058005169NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Autre vue intérieure, avec détail de la charpente.

IVR22\_20058005171NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation